

平成27年度

建設事業一覽

美 瑛 町

平成27年度 建設事業一覽

区	分	事業	費
1	道路・公園・災害復旧		712,195 千円
2	農業施設		- 千円
3	文教施設		724,388 千円
4	医療・保健・福祉施設		36,677 千円
5	上・下水道泉源施設		25,532 千円
6	住宅・その他施設		792,573 千円
7	測量・調査・設計		56,203 千円
	小計		2,347,568 千円
8	国直轄事業		1,263,470 千円
9	北海道事業		644,353 千円
	小計		1,907,823 千円
10	各種団体等事業		360,725 千円
	合計		4,616,116 千円

1.道路・公園・災害

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	(交付金) 朗根内上俵真布線 道路改良舗装工事	道路改良舗装 W=5.5(8.0m) 改良 L=350.0m 舗装 L=430.0m 土工、法面工、擁壁工、路盤工、舗装工、道路付属施設工、構造物撤去工	36,180	36,180
2	(交付金) 北瑛旭第6線 道路改良舗装工事	道路改良 W=5.5(6.5)m 改良 L=376.57m、道路側溝工(右側) L=383.87m 土工、法面工、路盤工、防護柵工	25,996	24,106
		排水構造物詳細設計業務		1,890
3	(交付金) 美沢17線 道路改良舗装工事	道路改良舗装 W=4.0(6.0)m 改良 L=266.3m 舗装 L=266.3m 土工、排水工、路盤工、舗装工、道路付属施設工、構造物撤去工、標識工	48,128	47,552
		光ケーブル移設		310
		排水管切替工事		266
4	(交付金) 美園村山線 道路改良工事	道路改良 W=4.0(6.0)m 改良 L=160.0m 土工、法面工、カルバート工、排水工、路盤工	22,313	22,313
5	横牛中宇莫別線 道路舗装工事	道路舗装 L=523.35m W=4.0m 土工、路盤工、舗装工、道路付属施設工	9,288	9,288
6	原野1号線 道路改良舗装工事	道路改良 W=5.5(7.5)m 改良 L=98.98m 舗装 L=354.91m 土工、法面工、舗装工、不陸整正工、整形仕上げ工	19,548	19,548
7	新区画明治線 道路改良舗装工事	道路改良 W=5.0(8.0)m 改良 L=100.0m 舗装 L=95.0m 土工、法面工、カルバート工、排水工、路盤工、舗装工、道路付属施設工、構造物撤去工	15,417	15,206
		光ケーブル移設		211
8	(交付金) 丸山通り線 道路改良舗装工事	(第1工区) 歩道拡幅 W=4.5m×2 L=86.0m 電線地中化工事 L=86.0m 土工、路盤工、舗装工、排水工、道路付属施設工、構造物撤去工、電線共同溝工、電気設備工	311,071	109,782
		(第2工区) 歩道拡幅 W=4.5m×2、L=100.0m 電線地中化工事 L=100.0m 照明灯、散水栓、車道レベリング 土工、路盤工、舗装工、排水工、道路付属施設工、縁石工、構造物撤去工		80,050
		(道路附帯施設整備工事) 附帯施設工 街路灯フラッグ N=44枚 緑化施設工 フラワーボックス N=34基 フラワータワー N=8基 フラワーアーチ N=1基 掛け型プランター N=60個 バスシェルター設置工 バスシェルター N=2基 路盤工[復旧工] A=6m2 外		33,156
		光ケーブル移設		4,282
		事業損失影響調査等業務		34,620
		補償 電気通信設備他		49,181

工事請負費2,500千円以上掲載

1.道路・公園・災害

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事 申請費
9	赤羽下字莫別線 道路改良舗装 工事	道路改良 W=4.0(6.0)m 改良 L=141.7m 道路土工、法面工、排水工、路盤工、舗装工	23,192	19,440
		用地測量業務		3,434
		用地補償		318
10	(交付金) 中央通り線 緑橋補修工事	橋梁補修工 橋面防水・舗装 A=357 m ²	18,468	18,468
11	白金美瑛線 歩道防護柵改修工 事	木製防護柵 L=261m 防護柵工、構造物撤去工	11,664	11,664
12	花園2丁目3番線 道路改良舗装 工事	道路改良舗装 W=4.0(6.0)m 改良 L=116.1m 舗装 L=116.1m 路盤工、舗装工、道路付属施設工	6,642	6,642
13	東町3・4丁目5号線 道路改良舗 装工事	道路改良舗装 W=5.5(8.0)m 改良 L=113.12m 舗装 L=113.12m 土工、排水工、路盤工、舗装工、道路付属施設工、 構造物撤去工	17,280	17,280
14	西町3丁目1番線 道路改良舗装 工事	道路改良舗装 W=5.5m(8.0m) 改良 L=78.58m 舗装 L=78.58m 土工、排水工、路盤工、舗装工、標識工、道路付属 施設工、構造物撤去工	11,951	11,869
		光ケーブル移設		82
15	東町3・4丁目5号線及び東町4丁 目8番線 道路改良舗装工事	道路改良舗装 W=5.5m(8.0m) 改良 L=72.24m(5号線) L=47.95m(8番線) 舗装 L=72.24m(5号線) L=47.95m(8番線) 土工、排水工、路盤工、舗装工、道路付属施設工、 構造物撤去工、仮設工	17,226	17,226
16	かしわ園線他17箇所町道舗装補 修工事	町道かしわ園線他17箇所 オーバーレイ 総面積 2,475.3 m ²	6,372	6,372
17	フリーロード屋上防水改修工事	屋根防水改修 北町側入口ポーチ軒天改修 屋上天井一部張替	5,767	5,767
18	(交付金) 憩ヶ森公園改修工事	施設撤去工、園路広場整備工、敷地造成工、擁壁 工、植栽工、電気設備工、管理施設整備工、公園樹 木間伐工、雨水排水設備工、公園樹木剪定工 各 一式	29,203	29,203

工事申請費2,500千円以上掲載

1.道路・公園・災害

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
19	(交付金) ことぶき公園改修工事	施設撤去工、園路広場整備工、遊戯施設整備工、 植栽工、管理施設整備工、敷地造成工、植栽基盤 工 各一式	20,455	20,455
20	美馬牛大成川改修工事	河川土工、護岸工(環境保全型ブロック L=35.14m、 A=58.0 m ² ・左岸)、構造物撤去工、仮設工	5,238	5,238
21	ボン堀の沢川改修工事	河川土工、護岸工(コンクリートブロック L=33.0m、 A=67 m ²)、構造物撤去工、仮設工	7,322	7,322
22	藤野協成川改修工事	河川土工、護岸工、排水工(V型トラフ L=136.0m)、 構造物撤去工、仮設工	8,813	8,813
19	町道等維持補修事業	道路・橋梁・河川等維持補修	23,919	23,919
20	交通安全施設補修事業	区画線表示補修他	2,149	2,149
21	公園維持補修事業		8,593	8,593
合 計			712,195	622,752

工事請負費2,500千円以上掲載

2.農業

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
	該当なし			
合 計			0	0

工事請負費2,500千円以上掲載

3.文教施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	美瑛小学校改修工事	(建築主体) 校舎棟3階建RC造延床面積4,809㎡ 体育館棟平屋建S造延床面積1,084㎡ ・校舎棟及び体育館棟の耐震改修工事 ・体育館棟大規模改修工事 ・体育館棟の便所改修工事	256,694	229,824
		(電気設備) 体育館棟平屋建S造延床面積1,084㎡ ・体育館棟大規模改修工事 ・体育館棟の便所改修工事		10,346
		(機械設備) 校舎棟3階建RC造延床面積4,809㎡ 体育館棟平屋建S造延床面積1,084㎡ ・体育館棟大規模改修工事 ・体育館棟の便所改修工事		9,288
		工事監理業務委託		7,236
2	明德小中学校改修工事	体育館棟 鉄骨造2階建て 延べ面積763.00㎡ 耐震改修工事一式	41,429	40,241
		工事監理業務委託		1,188
3	美沢小学校改修工事(体育館棟)	体育館棟 鉄骨造平屋建 延べ面積 695.22m2 建築主体工事一式、電気設備工事一式 外壁塗装改修、屋根防水改修、電灯設備改修	35,240	35,240
4	明德小中学校浄化槽設備工事	合併浄化槽設置工事 一式 既設単独処理浄化槽撤去 合併処理浄化槽新設	7,344	7,344
5	小学校遊具改修工事	美瑛小学校 5連鉄棒(控え柱付) 美瑛東小学校 スクエアージャンブルジム 美沢小学校 スクエアージャンブルジム	3,024	3,024
6	地域資源活用交流施設建設工事	(建設工事) 建築主体工事 電機設備工事 機械設備工事 既存倉庫解体工事 外構工事	376,056	308,124
		(内装木質化工事) 内装木質化工事(カラマツ内装材等) 本館 木造2階建 道産木材使用量 32.7 ㎡ (床5.3 ㎡、壁12.0 ㎡、天井12.8 ㎡、木製サッシ 2.6m)		60,588
		工事監理業務委託		7,344
7	町民センターボイラー改修工事	温水ボイラー本体及び付属設備交換、排煙濃度計 取付	4,601	4,601
合 計			724,388	708,620

工事請負費2,500千円以上掲載

4. 医療・保健・福祉施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	障がい者就労継続支援事業所改修工事	既存建物改修工事 一式 1階 147.41㎡、2階 127.98㎡ 計 275.39㎡	27,637	26,665
		実施設計業務		972
2	町立病院 病棟改修工事	療養病床導入に係る3階5病室設備の改修工事 各病室の吸引、医療ガス増設、手洗の移動、照明設備、電気配線、カーテンの移動・増設、配管工事、電気工事及び壁、天井等養生の建築工事、特別室ユニットバスの撤去 他	9,040	8,802
		実施設計業務		238
合 計			36,677	35,467

工事請負費2,500千円以上掲載

5. 上・下水道 泉源施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	五稜地区配水管布設替工事	管路工 $\Sigma L=93.0m$ 管路工No.1 DCIP $\phi 150L=47.0m$ 管路工No.2 VP $\phi 75L=6.0m$ 管路工No.3 PP $\phi 50L=40.0m$ 分水工、撤去工、仮設工 各一式	4,266	4,266
2	町道東町4丁目線配水管布設替工事	管路工 $\Sigma L=124.6m$ 管路工No.1 VP $\phi 75 L=33.1m$ 管路工No.2 DCIP $\phi 75 L=1.4m$ 管路工No.3 VP $\phi 75 L=23.5m$ 管路工No.4 DCIP $\phi 75 L=1.1m$ 管路工No.5 VP $\phi 75 L=17.6m$ 管路工No.6 DCIP $\phi 75 L=1.1m$ 管路工No.7 VP $\phi 75 L=39.8m$ 既設管接続工 PP $\phi 50 L=7.0m$ 分水工、撤去工、仮設工 各一式	3,694	3,694
3	町道西町3丁目線配水管布設替工事	管路工 $\Sigma L=73.0m$ 管路工No.1 VP $\phi 75 L=49.7m$ 管路工No.2 DCIP $\phi 75 L=0.6m$ 管路工No.3 VP $\phi 75 L=18.4m$ 管路工No.4 DCIP $\phi 75 L=1.2m$ 管路工No.5 PP $\phi 50 L=1.5m$ 既設管接続工 VP $\phi 75 L=0.6m$ 消火栓移設工 DCIP $\phi 75 L=1.0m$ 分水工、撤去工、仮設工 各一式	2,808	2,808
4	消火栓取替工事	単口消火栓取替 5基	3,456	3,456
5	平和浄水場滅菌設備更新工事	次亜注入機 2台、薬液タンク(3000) 2台 滅菌機制御盤 1台、計装工事 一式	5,314	5,314
6	本町地区浄水場PH計更新工事	原水PH計 一式	2,581	2,581
7	東町3・4丁目5号線及び東町4丁目8番線配水管布設替工事	管路工 $\Sigma L=124.7m$ 管路工No.1 VP $\phi 75 L=33.9m$ 管路工No.2 DCIP $\phi 75 L=1.6m$ 管路工No.3 VP $\phi 75 L=40.8m$ 管路工No.4 DCIP $\phi 75 L=1.6m$ 管路工No.5 VP $\phi 75 L=46.8m$ 分水工、撤去工、仮設工 各一式	3,413	3,413
合 計			25,532	25,532

工事請負費2,500千円以上掲載

6. 住宅・その他施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	十勝岳望岳台防災施設建設工事	(建設工事) 鉄筋コンクリート平屋建て 建築面積 368.38 m ² 延床面積 303.30 m ² 建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事、 浄化槽設備工事 各一式	316,590	178,092
		(電気計装設備工事) 電気計装設備工事 一式		22,140
		(給水ポンプ場築造工事) No.1 ポンプ場築造工 一式 No.2 ポンプ場築造工 一式 既設ポンプ場撤去工 一式 ポンプ設備機械 一式		32,131
		(給水管布設工事(第1工区)) 送水管布設工 φ40 ΣL=1511.5m PPφ40 =L=1.0m アラミト外装PP 保温(2.0mpa) φ40 L=39.0m アラミト外装PP(1.0mpa) φ40 L=473.0m アラミト外装PP(1.5mpa) φ40 L=765.5m アラミト外装PP(2.0mpa) φ40 L=233.0m 既設送水管撤去工 一式		32,958
		(給水管布設工事(第2工区)) 送水管布設工 φ40 ΣL=1458.5m アラミト外装PP(1.0mpa) φ40 L=760.0m アラミト外装PP(1.5mpa) φ40 L=471.0m アラミト外装PP(2.0mpa) φ40 L=227.5m 既設送水管撤去工 一式		24,701
		十勝岳望岳台防災施設実施設計業務		9,396
		十勝岳望岳台防災施設給水設備実施設計業務		13,608
		十勝岳望岳台防災施設建設工事監理業務		3,564
2	東町第2団地改修工事	平成5年度建設 RC造 延べ面積:707.03 m ² 建築主体工事一式 (屋根二重屋根施工・外壁鋼板張り・破風、バルコニー、基礎及び軒天塗装、床下硬質ウレタンフォーム吹付)	81,173	18,317
		(その2) 平成5年度建設 RC造 延べ面積:586.88m ² 平成7年度建設 RC造 延べ面積:558.68m ² 建築主体工事一式 (屋根二重屋根施工・外壁鋼板張り・破風、バルコニー、基礎及び軒天塗装、床下硬質ウレタンフォーム吹付)		36,180
		(その3) 平成6年度建設 RC造 延べ面積:885.24m ² 建築主体工事一式 (屋根二重施工・外壁鋼板張り・破風、バルコニー基礎、軒天及び塗装、床下硬質ウレタンフォーム吹付)		26,676
3	東町団地開口部改修工事	昭和52年度・53年度建設 軽量気泡コンクリートパネル構造 共同住宅 簡易耐火平屋建て 1棟4戸×2棟(3DK×8戸) 1棟2戸×6棟(3DK×12戸) 建築主体工事一式(室内部窓取替・浴室外部窓取替・玄関建具取替)	16,470	16,470
4	美馬牛団地開口部改修工事	昭和53年度建設 軽量気泡コンクリートパネル構造 共同住宅 簡易耐火平屋建て 1棟4戸×1棟(3DK) 建築主体工事一式(室内部窓取替・浴室外部窓取替・玄関建具取替)	3,456	3,456

工事請負費2,500千円以上掲載

6. 住宅・その他施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
5	東町団地外部改修工事	昭和52年度・53年度建設 軽量気泡コンクリートパネル構造 塗装工事(外壁:複層塗材RE、軒天:エマルジョンペイント塗) 防水工事(PC板目地及び建具まわりシーリング) 軒天工事(軒天ボード張り替え、下地やり替え)	9,720	9,720
6	憩町団地解体工事	アスベスト定性・定量調査 1棟(3箇所)×5棟 (解体工事前に調査を実施) S40年ドリゾール造 1棟1戸(延面積 67.4 m ²) S40年ドリゾール造 1棟2戸(延面積 158.0 m ²) S41年ドリゾール造 1棟2戸(延面積 158.0 m ²) S43年ドリゾール造 1棟4戸(延面積 165.0 m ²) S43年コンクリートブロック造 1棟4戸(延面積 134.0 m ²)	13,370	13,370
7	北町団地1号棟駐車場整備工事	駐車スペース12台分 掘削工 V=420m ³ 、凍上抑制層 A=472m ² 、 下層路盤 A=482m ² 、上層路盤 A=463m ² 、 表層 A=463m ² 、縁石工 L=94m、照明設備工 N=2基	10,530	10,530
8	北町団地1号棟外構整備工事	歩道・植生・菜園・自転車置き場 歩道 A=145m ² 、植生工 A=546m ² 菜園(2800×32300画 1箇所) 自転車置き場(耐雪型 10台収納 2100×2150×4562)	5,864	5,864
9	クレー射撃場整備事業	(その1) 土工、路盤・舗装工、暗渠排水、外柵工、射撃場(トラップ、スキート) 電気工、防弾壁 各一式	81,438	49,946
		(その2) 鉄骨工事、板金工事、基礎工事、放出機械設置工事 各一式		9,720
		(その3) 電気工(制御工事除く)		3,639
		(その4) クレー射撃場事務室兼技能講習訓練室 1棟 (9m×6.3m) 外構工事、事務所兼訓練施設家具 各一式		16,146
		(その5) 施設看板 一式		972
		(取付道路工)		691
		(付帯工事) 射座幅補正ほか		324
10	道路維持資材庫建設工事	道路維持資材庫建設 木造平屋建 建築面積 A=205.80 m ² 、延床面積 A=194.40 m ² 建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事	33,804	33,804
11	議事堂音響設備更新工事	有線マイクロホン 51 台 ドーム型カラーカメラ 2 台 カメラ・マイク制御システム 一式 ワイヤレスマイク 1 本	12,301	12,301
12	浄化センター施設改修工事	処理施設外壁改修 A=921.6m ² ガスタンク水槽外壁改修 A=266.4m ² 各一式	22,032	22,032

工事請負費2,500千円以上掲載

6. 住宅・その他施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
13	ビルケの森駐車場トイレ改修工事	浄化槽(128人槽)改修、手洗い場修繕、小便器修繕	30,240	30,240
14	防災行政無線(デジタル同報系)整備事業	親局整備・遠隔制御装置整備 各一式 簡易中継局整備:1基、屋外子局整備:2基、既設柱撤去:4基、戸別受信機設置:800台	84,121	84,121
15	庁舎内ネットワーク工事	1階情報配線 13系統 一式 2階情報配線 10系統 一式 3階情報配線 11系統 一式 4階情報配線 4系統 議会事務局～議員控室 一式	5,184	5,184
16	指定緊急避難所等サイン整備工事	○小型標識設置 大看板(1200mm×600mm) N=5箇所 小看板(750mm×500mm) N=24箇所 ○大型標識設置 十勝岳望岳台看板(1500mm×1000mm) N=1箇所	6,718	6,718
17	(交付金) 丸山通りポケットスペース整備工事	敷地造成工、植栽工、園路広場整備工、修景施設整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工、仮設工 各一式	22,680	22,680
18	(交付金) 中心市街地案内サイン整備工事	案内サイン整備工事 総合案内サイン N=1基	7,603	7,603
19	白金青い池 土砂上げ工事	掘削工、仮設工、附帯工 各一式	7,906	7,906
20	幸町4丁目空家倉庫解体工事	木造倉庫解体工事一式 (A=283.1㎡) 木造倉庫解体工事一式 (A=237.2㎡) 廃棄物処理一式	3,985	3,985
21	十勝岳望岳台レストハウス解体工事	建物解体工事 1棟(昭和45年築) 木造亜鉛メッキ鋼板葺(一部鉄筋コンクリート) 地下1階付2階建	12,604	12,604
22	旧ふらの農業協同組合倉庫解体工事	解体工事 一式(軟石造 1棟 約190㎡) 美瑛軟石については再利用するため、個々に取り外した後、町の指定場所に運搬し、角材等を使用の上、積み並べる。	4,784	4,784
合 計			792,573	766,005

工事請負費2,500千円以上掲載

7. 測量等委託

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費
1	十勝岳望岳台防災施設実施設計業務	実施設計:RC造、平屋建 ボーリング調査:5m×1本、10m×2本	9,396
2	十勝岳望岳台防災施設給水設備実施設計業務	設備実施設計 測量調査 L=2.9km 実施設計 L=2.9km	13,608
3	十勝岳望岳台防災施設建設工事監理業務	十勝岳望岳台防災施設建設工事の監理業務	3,564
4	北町団地2号棟実施設計業務 その2	建築実施設計(設計条件の変更等) 2-1号棟 4戸(1LDK×2戸、3LDK×2戸) 2-2号棟 4戸(2LDK×4戸) 熱源施設を地中熱から灯油に変更	518
5	障がい者就労継続支援事業所改修工事实施設計業務	障がい者就労継続支援事業所改修工事の実施設計	972
6	保育センター増改築基本設計業務	保育センター増改築の基本設計	2,009
7	地域資源活用交流施設建設工事監理業務	地域資源活用交流施設建設工事の監理業務	7,344
8	平成27年度小水力概略設計業務	小水力概略設計 一式	4,806
9	新規就農者技術習得管理施設整備事業基本設計業務	新規就農者技術習得管理施設の基本設計	4,266
10	道路橋定期点検業務	橋梁点検8橋(近接目視点検)	4,730
11	丸山通り線 事業損失影響調査等業務	道路環境影響調査(騒音及び振動)一式 地盤変動影響調査 家屋14棟、ガソリタンク6基	5,616
12	丸山通り線 実測線測量及び実施設計業務	路線測量:L=570m 道路詳細設計:L=550m 電線共同溝詳細設計:L=600m(300×2) 電線共同溝予備設計:L=500m(250×2)	21,136
13	赤羽下宇莫別線 用地測量業務	用地測量:A=2.35ha	3,434
14	旭美瑛線 実測線測量及び道路実施設計業務	路線測量・実施設計:L=1600m	19,008
15	北瑛旭第6線 排水構造物詳細設計業務	箱型暗渠詳細設計 ほか	1,890
16	双葉配水池実施設計・測量・調査業務	実施設計:配水池1箇所、接合井3箇所 地質調査:ボーリング2箇所(L=29m) 現況測量:L=300m(本体)、L=400m(仮道)	9,785
17	下水汚泥コンポストヤード実施設計・測量・調査業務	実施設計:汚泥堆肥化施設1か所 地形測量:L=180m 用地測量:A=2500 m ²	11,081
18	美瑛小学校改修工事監理業務	美瑛小学校改修工事の監理業務	7,236
19	明徳小中学校改修工事監理業務	明徳小中学校改修工事の監理業務	1,188
20	町立病院 病棟改修工事实施設計業務	町立病院病棟改修工事の実施設計	238
合 計			131,825

※ 75,622
差引 56,203

8. 国直轄事業

(単位:千円)

旭川開発建設部

番号	事業名	事業の概要	事業費
石狩川改修事業			(小計) 382,084
1	石狩川改修附帯工事の内 西神楽第1頭首工建設第2期工事	工事延長 L=300m、堰柱コンクリート V=853m ³ 法覆護岸工 A=1,275m ² 、根固工 N=140個	211,530
2	石狩川改修附帯工事の内 西神楽第1頭首工建設第3期工事	工事延長 L=429.33m、法覆護岸工 A=908m ² 根固工 N=519個、用水路工 L=144m	121,176
3	石狩川改修附帯工事の内 美瑛川環境整備工事	工事延長 L=7,752.63m 伐開除根 A=82,300m ²	49,378
石狩川砂防事業			(小計) 865,273
4	石狩川砂防事業の内 美瑛川除石外工事	工事延長 L=169m、除石 V=131,300m ³	252,784
5	石狩川砂防事業の内 美瑛川第1号堰堤改良工事	工事延長 L=58m、コンクリート構造物取り壊し V=324m ³ 光ケーブル移設 N=一式、多自然護岸(巨石張) A=841m ² 無人化施工現地試験 N=一式	188,935
6	石狩川砂防事業の内 忠別川第5号床固工工事	工事延長 L=220.6m、掘削工 V=6,100m ³ 盛土工 V=6,400m ³ 、L型擁壁工 V=2,200m ³	305,024
7	石狩川砂防事業の内 忠別川第4号床固工工事	工事延長 L=40.80m、掘削工 V=6,450m ³ 盛土工 V=1,260m ³ 、コンクリート V=175m ³ 護岸(自然石パネル) A=750m ²	118,530
一般国道452号			(小計) 16,113
8	美瑛町 台の下改良工事	工事延長 L=490m、排水構造物工(皿形側溝) L=548m 法面工(植生工) A=1,300m ²	16,113
合 計			1,263,470

9. 北海道事業

(単位:千円)

上川総合振興局

番号	事業名	事業の概要	事業費
旭川建設管理部		(小計)	425,616
1	美馬牛神楽線 局改(一般改良)工事	カルバート工、農道取り付け道路	17,237
2	(215)美馬牛神楽線外 防災A(地方道)工事外	側溝工 L=590m、地覆補修 V=0.6m ³	17,164
3	(504-37)十勝岳温泉美瑛線 防災B(地方道)工事(美沢橋補修)	美沢橋橋梁補修、橋面防水、伸縮装置取り替え	112,720
4	(377)天人峡美瑛線 防災B(地方道)工事(護岸工)	法枠ブロック A=820m ² 、根固めブロック(3t) N=216個	74,887
5	天人峡美瑛線 交安(区画線)工事(道債)	区画線工	4,652
6	芦別美瑛線 舗装(構造改良)工事	オーバーレイ・クラック抑制舗装 L=600m	20,142
7	天人峡美瑛線 舗装(構造改良)工事(道債)	L=320m、W=6.7m オーバーレイ工	12,842
8	上宇莫別美瑛停車場線 舗装(構造改良)工事(道債)	L=340m、W=6.7m オーバーレイ工	14,294
9	上宇莫別美瑛停車場線 局改(一部改良)工事(冬)	V450 L=124m 補強盛土 A=105m ²	10,616
10	旭川旭岳温泉線外 局改(一部改良)工事(気象情報装置交換)	雨量計交換 N=6 風向風速計交換 N=5	8,176
11	芦別美瑛線外 局改(簡易路盤)工事(道債)	簡易路盤	4,279
12	置杵牛川外特対改修工事	(置杵牛川) 施工延長 L=800m、伐木工 L=800m A=2,280m ² (美瑛美馬牛川) 施工延長 L=200m、掘削工 L=200m V=550m ³	5,995
13	辺別川火山砂防工事	(辺別川4号砂防えん堤) 本堰堤工 L=16.2m H=9.5m V=128m ³ スリット工 L=3.1m H=7.3m 魚道工 L=33.9m V=161m ³ (辺別川4号砂防えん堤) 本堰堤工 L=33.0m H=5.5m V=149m ³ スリット工 L=1.6m H=4.8m	122,612

工事請負費2,500千円以上掲載

9. 北海道事業

(単位:千円)

上川総合振興局

番号	事業名	事業の概要	事業費
産業振興部			(小計) 218,737
14	農業競争力強化基盤整備事業 農地整備事業 経営体育成型 朗根内地区	農業用排水施設(用水路)L=1150m 区画整理(整地工)A=6.4ha	66,763
15	農山漁村地域整備交付金 農地整備事業 経営体育成型 朗根内地区	区画整理(暗渠排水)A=1.1ha 委託業務	49,206
16	農山漁村地域整備交付金 農地整備事業 通作条件整備 置杵牛第2地区	農道保全(舗装)L=680m	31,136
17	昭和の沢 予防治山事業	谷止工(嵩上げ) 1.0基、流路工 350.0m 伏工 650.0㎡、植栽工 0.12ha	50,032
18	昭和の沢(その2) 予防治山事業 (繰越)	流路工 137.7m、伏工 916.1㎡、植栽工 0.15ha	21,600
合 計			644,353

工事請負費2,500千円以上掲載

10.各種団体等事業

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費
上川中部森林管理署			(小計) 140,034
1	十勝岳その2治山工事	コンクリート導流堤1基 779m ³	49,896
2	硫黄沢治山工事	コンクリートブロック製作 578個 コンクリートブロック導流堤据付 1,195個	47,802
3	宇莫別林道(林業専用道) 新設工事	林道(林業専用道)の新設工事 1,680m	42,336
北海道農業公社上川支所			(小計) 70,225
4	非補助事業	土層改良事業 388.00ha	9,608
5	草地更新支援事業	土層改良事業 17.04ha	3,312
6	畜産担い手育成総合整備事業	草地開発事業 138.42ha	57,305
大雪清掃組合			(小計) 150,466
7	一般廃棄物最終処分場建設工事(埋立地土木施設)	道路土工、法面工、遮水工、排水工、埋立ガス処理正接工、路盤工、防護柵工、構造物撤去工 各一式	116,651
8	ガス冷却室耐火物補修工事	1号炉ガス冷却室耐火物下段(角丸より上)、中断部耐火物解体及び耐火物打設、耐火物軽破損部簡易補修	19,332
9	バグフィルターろ布交換工事	2号炉用バグフィルターろ布交換 N=168本 上部点検口他マンホールパッキン交換	8,532
10	火格子組換工事	1号炉及び2号炉火格子のローテーション 1号炉及び2号炉火格子等の一部交換、動作点検調整	2,981
11	真空式温水器更新工事	真空式温水器本体の更新	2,970
合 計			360,725

建設事業費比較

(単位:千円)

No.	区 分	H27事業費	H26事業費	増減	主な増減理由
1	道路・公園・災害復旧	712,195	747,833	△ 35,638	美園村山線道路改良舗装工事 △30,866 北瑛旭第6線道路改良舗装工事 △19,364 丸山通り線 道路改良舗装工事 51,449
2	農 業 施 設	-			
3	文 教 施 設	724,388	954,085	△ 229,697	美瑛中学校大規模改修工事 △542,440 地域人材育成研修施設整備工事 △302,468 地域資源活用交流施設建設工事 376,056
4	医療・保健・福祉施設	36,677	79,650	△ 42,973	美田へき地保育所建設工事 △66,236 障がい者就労支援継続支援事業所改修工事 27,637
5	上・下水道施設	25,532	59,814	△ 34,282	道道天人峽美瑛線防災B(交安)工事に伴う配水管布設替工事 △10,238 本町地区取水施設改修工事 △35,104 五稜地区配水管布設替工事 4,266
6	住宅・その他施設	792,573	1,109,660	△ 317,087	北町団地1号棟建設工事 △212,933 商店街コミュニティ施設整備工事(その1) △365,904 十勝岳望岳台防災施設建設工事 316,860
7	測量・調査・設計	56,203	67,911	△ 11,708	赤羽下宇莫別線実測線測量及び道路実施設計業務 △13,986 美瑛小学校改修工事実施設計業務 △13,630 下水汚泥コンポストヤード実施設計・測量・調査業務 11,081
小	計	2,347,568	3,018,953	△ 671,385	
8	国 直 轄 事 業	1,263,470	1,360,654	△ 97,184	石狩川改修事業 △229,593 石狩川砂防事業 141,838 一般国道452号 △9,429
9	北 海 道 事 業	644,353	994,910	△ 350,557	上川総合振興局旭川建設管理部分 △234,433 上川総合振興局産業振興部分 △116,124
小	計	1,907,823	2,355,564	△ 447,741	
10	各種団体等事業	360,725	1,699,042	△ 1,338,317	上川中部森林管理署分 △510,979 北海道農業公社上川支所分 △272,824 大雪消防組合分 △283,446 大雪清掃組合分 △271,068
合	計	4,616,116	7,073,559	△ 2,457,443	