

平成29年度

建設事業一覽

美 瑛 町

平成29年度 建設事業一覽

区 分	事 業 費
1 道路・公園・災害復旧	1,441,864 千円
2 農 業 施 設	304,356 千円
3 文 教 施 設	683,603 千円
4 医療・保健・福祉施設	0 千円
5 上・下水道泉源施設	344,422 千円
6 住宅・その他施設	285,141 千円
7 測量・調査・設計	59,229 千円
小 計	3,118,615 千円
8 国 直 轄 事 業	1,625,652 千円
9 北 海 道 事 業	3,604,377 千円
小 計	5,230,029 千円
10 各種団体等事業	309,708 千円
合 計	8,658,352 千円

1.道路・公園・災害

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	(交付金) 朗根内上俵真布線 道路排水工事	排水改良 L=461m 道路土工、法面工、構造物撤去工、仮設工 各一式 排水構造物工 L=460.52m(SP8.34~SP468.86)	26,385	26,385
2	(交付金) 美沢17線 道路改良舗装工事	道路改良舗装工事 道路土工 (SP1210~1340) L=130m 舗装工 (SP1210~1580) L=370m 標識工、区画線工、道路付属施設工、 構造物撤去工、共通仮設費 各一式	28,631	28,631
3	(繰越明許) 美沢17線 道路改良舗装工事	道路改良舗装工事 道路土工、排水物構造工、 路盤工(SP1340.0~SP1687.72) 各一式 舗装工(SP1340.0~SP1687.72)、構造物撤去工 各一式	37,314	37,314
4	藤野協成線 道路舗装工事	道路舗装 (SP2200~2500) L=300m 舗装工、区画線工、仮設工 各一式	9,288	9,288
5	(繰越明許) 北瑛旭第6線 道路改良舗装工事	道路改良 (SP1510~1600) L=100m 舗装 (SP1495~1595) L=100m 道路土工、路盤工、舗装工、排水工、流末処理工 各一式	47,315	47,315
6	(繰越明許) 美園村山線 道路改良舗装工事	改良 (SP480~560) L=80m 舗装 (SP480~620) L=140m 道路土工、排水工 各一式	21,050	21,050
7	五線橋改修工事	橋面防水工、アスファルト舗装工、伸縮継手工 各一式	11,027	11,027
8	流雪溝改修工事	監視設備、流量計設備、分水槽設備 各一式	78,840	78,840
9	町道白金美瑛線 道路法面復旧工事	道路土工、法面工、仮設工 各一式	10,488	7,496
		道路法面調査設計 一式		2,992
10	町道白金美瑛線 道路災害復旧工事	延長 L=228m、盛土 V=2330m ³ 大型鋼製かご枠 (7段) L=25m、 大型鋼製かご枠 (6段) L=99m、 大型鋼製かご枠 (5段) L=100m、 大型鋼製かご枠 (4段) L=4m、 特殊かご A=1971m ² 、地下排水工 L=110m	207,339	207,339

1.道路・公園・災害

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
11	町道阿満美瑛線 道路災害復旧工事(SP2020)	復旧延長 (SP2020~2420) L=400m 道路土工、擁壁護岸工、法面工、舗装工、雑工、 仮設工 各一式	142,560	142,560
12	町道阿満美瑛線 道路災害復旧工事(SP2827)	復旧延長 (SP2827~3005) L=176m コンクリート擁壁工、盛土、路盤工、舗装工 各一式	43,200	43,200
13	町道阿満美瑛線 道路災害復旧工事 (SP4296.2~SP4324.0)	復旧延長 (SP4296.2~4324.0) L=27.8m コンクリート擁壁工、盛土、路盤工、舗装工 各一式	19,041	19,041
14	町道阿満美瑛線一号橋 道路災害復旧工事	復旧延長 L=28.5m コンクリート擁壁工、盛土、路盤工、舗装工 各一式	17,914	17,914
15	町道朗根内上俵真布線九線橋 災害復旧工事	(上部・取付道路工) PCポステンT桁橋 L=29.4m、W=9.5m 取付道工 L=18.3m、W=7.5m	158,698	90,018
		(下部工・護岸工) 道路土工、構造物撤去工、仮設工、河川土工、 護岸基礎工、法覆護岸工、橋台工、 橋梁付属工 各一式		31,949
		(仮道・仮橋撤去工) 排水構造物工、標識工、区画線工、 道路付属施設工、構造物撤去工、仮設工 各一式		36,731
16	町道白金美瑛線水楽橋 道路災害復旧工事	復旧延長 L=31.2m 旧橋撤去(PCT桁橋) L=31.2m、W=5.5m 下部撤去(逆T式橋台) N=1基 連節ブロック工 L=65m、A=265㎡	129,008	129,008
17	町道置杵牛川向1号線一号橋 災害復旧工事	復旧延長 L=13.9m 連節ブロック工 L=14m、A=184㎡ (内布設替 A=44㎡)	8,133	8,133
18	町道置杵牛川向2号線一号橋 災害復旧工事	復旧延長 L=13.9m 連節ブロック工 L=15m、A=111㎡	4,817	4,817
19	(交付金) 丸山公園改修工事	敷地造成工、構造物撤去工、植栽工、雨水排水設備工、 電気設備工、園路広場整備工、修景施設整備工、 サービス施設整備工、管理施設整備工、仮設工 各一式	28,836	28,836

1.道路・公園・災害

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
20	美馬牛駅前広場整備工事	駐車場整備工事 A=535㎡(普通 N=12台、 大型 N=2台) 敷地造成工、施設撤去工、植栽工、雨水排水設備工、 園路広場整備工、仮設工 各一式	10,314	10,314
21	(交付金) 丸山通り線 道路改良舗装工事	(第1工区) (SP730.00~850.00) L=120m 道路土工、排水構造物工、舗装工、構造物撤去工、 縁石工、区画線工、舗装版撤去工、開削土工、 電線共同溝工、仮設工、道路付属施設工 各一式	269,635	117,008
		(第2工区) (SP850.00~991.16) L=141.16m 道路土工、排水構造物工、舗装工、 構造物撤去工、縁石工、区画線工、電線共同溝工、 舗装版撤去工、開削土工、仮設工、 道路付属施設工 各一式		130,918
		(道路附帯施設整備) 緑化施行工、小型標識工、舗装工、 構造物撤去工、仮設工 各一式		6,696
		光ケーブル入線工事		4,256
		事業損失影響調査業務		10,757
22	(繰越明許) 丸山通り線 道路改良舗装工事	(第3工区) (SP650.00~730.00) L=80m 道路土工、排水構造物工、舗装工、構造物撤去工、 縁石工、区画線工、仮設工 各一式	88,722	88,722
23	町道等維持補修事業	道路・橋梁・河川等維持補修	32,508	32,508
24	交通安全施設補修事業	区画線表示補修他	5,684	5,684
25	公園維持補修事業		5,117	5,117
合 計			1,441,864	1,428,115

2.農業

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	新規就農者技術習得管理施設整備工事	既存校舎棟外部改修工事 建築主体工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	226,905	210,600
		圃場整備工 一式		8,734
		ビニールハウス施工 一式		3,575
		工事監理業務 一式		3,996
2	農業技術研修センター畜産加工室改修工事	建築主体工事 一式 電機設備 一式 機械設備 一式	19,224	19,224
3	平成29年度 白金牧場バンカーサイロ補修工事	取壊し工 コンクリートピッチング 120㎡ 舗装工 細粒度アスコン(t=4cm)1,120㎡	3,845	3,845
4	白金牧場倉庫新設工事	本体解体工事 一式 倉庫新設工事 一式 電気工事 一式	5,308	5,308
5	平成28年度 農地災害復旧事業その1工事	整地工 仮設工 産業廃棄物処理工 復旧面積 畑 A=3.63ha、田 A=1.35ha	20,479	20,479
6	平成28年度 農地災害復旧事業その2工事	整地工 仮設工 産業廃棄物処理工 復旧面積 畑 A=4.4ha、田 A=1.83ha	28,595	28,595
合 計			304,356	300,360

3.文教施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	美瑛小学校改修工事	建築主体工事 一式 ・内部改修、教室・特別教室・廊下他 ・非常用発電機 上屋新設 ・体育館煙突改修	239,404	157,680
		電気設備工事 一式 ・内部改修 教室・特別教室・廊下他 ・非常用放送設備改修 ・火災報知設備改修 ・電気暖房設備改修 ・非常用発電機 新設		45,900
		機械設工事 一式 ・換気設備改修 ・給水設備改修 ・排水設備改修 ・給湯設備改修 衛生器具設備改修 ・ガス設備改修		31,212
		美瑛小学校改修工事監理業務 一式		4,612
2	(繰越明許) 美瑛小学校改修工事	建築主体 校舎3階建RC造延床面積 A=4,809㎡ ・校舎棟大規模改修工事 ・校舎棟給食堂改修工事 ・校舎棟便所改修工事	338,364	338,364
3	小学校遊具改修工事	美馬牛小 6連鉄棒 1基 美沢小 シーソー 1基、円型雲梯 1基 明德小 シーソー 1基 美瑛東小 八角はんと棒 1基	3,154	3,154
4	美瑛中学校特別支援教室改修工事	特別支援教室増設 コンピュータ室移設	6,642	6,642
5	美瑛中学校煙突改修工事	既存煙突封じ込め工事 屋外煙突 新設工事	6,642	6,642
6	美馬牛小学校玄関タイル修繕工事	玄関ポーチ修繕(ゴムチップ)、スロープ増設	2,700	2,700
7	町民プール建設工事	S造、RC造、平屋建て 建築面積 1,284.11㎡、延面積 1,285.22㎡ 建築主体工事 一式(1期) 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	86,697	63,379
		町民プール建設実施設計業務		22,680
		町民プール建設工事施工監理業務		638
合 計			683,603	655,673

4. 医療・保健・福祉施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
	該当なし			
合計			0	0

5. 上・下水道 泉源施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	量水器取替工事(その1)	量水器交換 301 3条分 257 4条分 44	5,151	5,151
2	量水器取替工事(その2)	量水器交換 307 3条分 289 4条分 18	5,455	5,455
3	浄水場設備更新工事(本町・白金・五稜)	白金地区浄水場残留塩素計 一式 白金地区浄水場次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ 2台 白金地区浄水場薬液タンク 2槽 五稜配水池電磁流量計変換器 一式 本町地区浄水場浄水濁度計 一式	11,016	11,016
4	配水管布設替工事 (道道美馬牛神楽線)	管路工 $\Sigma L=571.1m$ VP $\phi 100 \Sigma L=570.6m$ 、VP $\phi 50 \Sigma L=2.5m$	13,154	13,154
5	下水汚泥コンポストヤード 整備工事	鉄骨造り平屋建て 建築面積 911.81 m^2 、延べ面積 854.15 m^2 建築主体、建築機械設備、建築電気設備、機械設備 電気設備、外構工事 各一式 工事監理業務 一式	212,544	209,304 3,240
6	本町地区導水管・白金地区送水管 災害復旧工事	$\Sigma L=443.1m$ 導水管 DCIP $\phi 250 L=215.98m$ 、 送水管DCIP $\phi 150 L=217.35m$ 推進工、排泥、仮設道路、仮設管撤去	97,102	97,102
合 計			344,422	341,182

6. 住宅・その他施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	防災行政無線(デジタル同報系)整備	防災無線(デジタル同報系)整備工事 一式 親局整備 一式 遠隔制御局整備 一式 屋外子局整備 一式 屋外子局整備(既設撤去) 一式	12,528	12,528
2	北町団地2-1号棟外構整備工事	・敷地造成工一式・法面工一式 ・電気設備工一式(LED屋外照明灯1基) ・園路広場整備工一式 (アスファルト舗装A=51㎡、敷砂利A=226㎡他) ・建築施設組立設置一式 (自転車置場シェルター N=1基) ・管理施設整備工一式(ゴミステーションN=1基) ・集景施設整備工一式(花壇)・仮設工一式	5,552	5,552
3	俵真布町営住宅建設工事	・俵真布町営住宅 位置:俵真布第1(美瑛町字俵真布2451番9) 構造:木造2階建て 建築面積:51.03㎡、延床面積:98.82㎡ 工事内容:建築主体一式、電気工事一式、 機械工事一式	23,503	22,390
		実施設計業務 一式		1,113
4	冷凍庫設置工事	設置場所:ラヴニール プレハブ型冷凍庫設置	4,320	4,320
5	(繰越明許) 道の駅改修工事	トイレ改修工事 一式 2階手摺工事 展示室改修工事 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	19,926	19,926
6	白金インフォメーションセンター改修工事	建築主体工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	102,887	74,358
		建築主体工事 一式 (屋上防水、シャワー室、厨房、レストラン等内部改修)		19,000
		電気設備工事一式 機械設備工事 一式 正面入り口風除増設 レジカウンター増設 スポットライト増設		2,700
		アルミ建具工事、レストラン内装工事		2,887
		実施設計業務委託		3,942
7	(繰越明許) 白金インフォメーションセンター改修工事	事務所棟 木造平屋建 254.28㎡ 渡り廊下棟 鉄骨造平屋建 27.72㎡ 建築主体工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 外構工事 一式	109,610	107,212
		増築工事監理業務委託		2,398

6. 住宅・その他施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
8	道の駅びえい「白金ビルケ」施設 案内サイン整備工事	施設案内サイン整備工事 一式 構造物撤去工 一式 サービス施設整備工 一式 仮設工 一式	6,815	6,815
合 計			285,141	277,688

7. 測量等委託

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費
1	美瑛町空き家等対策策定業務	計画目標達成に向けた取組方針 既存空き家の活用方策 危険家屋に関する情報分析及び提案 特定空き家等認定に向けた取組方針	2,916
2	俵真布町営住宅実施設計業務	業務箇所:俵真布第1 延べ床面積100㎡未満 2人部屋4室 外観及び色彩計画3案程度 地番調査:スウェーデン式 3m×5箇所	1,113
3	新規就農者技術習得管理施設 実施設計業務	新規就農者技術習得管理施設実施設計 一式	3,996
4	白金インフォメーションセンター増築 工事監理業務	増築工事実施設計業務 一式	2,398
5	白金インフォメーションセンター改修 工事実施設計業務	改修工事実施設計業務 一式	3,942
6	美瑛小学校改修工事監理業務(その2)	工事監理業務 一式	4,612
7	美望ヶ原ビルケ線 実測線測量及び道路 実施設計業務	路盤測量 L=1,090m	28,512
8	町道白金美瑛線 道路法面調査設計業務	法面調査 一式	2,992
9	町道ルベシベ第6第3線 災害復旧 測量調査業務	災害復旧測量調査 一式 防雪柵 L=84m	1,858
10	道路橋定期点検業務	近接目視点検 44橋	21,471
11	丸山通り 事業損失影響調査業務	道路環境調査、地盤変動影響調査	10,757
12	旭美瑛線 用地確定測量業務	L=800m	4,472
13	下水汚泥コンポストヤード整備 工事監理業務	工事監理業務 一式	3,662
14	町民プール建設実施設計業務	建設実施設計業務 一式	22,680
15	町民プール建設工事施設監理業務	工事監理業務 一式	638
合 計			116,019
			※ 56,790
			差引 59,229

8. 国直轄事業

(単位:千円)

旭川開発建設部

番号	事業名	事業の概要	事業費
砂防事業(河川)			(小計) 361,731
1	石狩川砂防事業の内 美瑛川除石外工事	工事延長 L=300.4m、掘削工 V=45,100m ³ 、 盛土工 V=1,010m ³ 、護岸工 A=306m ²	148,327
2	石狩川砂防事業の内 石狩川上流砂防施設関連工事	工事延長 L=450m、伐木工 V=21,300m ³	8,940
3	石狩川砂防事業の内 美瑛川砂防施設管理用道路工事	工事延長 L=1,100m、舗装工 V=3,910m ²	23,220
4	石狩川砂防事業の内 美瑛川第1号堰堤改良外工事	工事延長 L=158.58m、掘削工 V=1,000m ³ 、 コンクリート工 A=1,484m ²	135,864
5	旭川開発建設部管内 通信設備外設置工事	監視用CCTVカメラ更新 N=3台、十勝岳火山砂防情 報センターネットワーク改修 N=1式、光ケーブル敷設 L=2km	45,380
河川事業(河川)			(小計) 560,586
6	石狩川改修工事の内 辺別川河岸保護工事	工事延長 L=440m、掘削工 V=12,290m ³ 、 盛土工 V=970m ³ 、護岸工 A=2,556m ²	195,707
7	石狩川改修工事の内 石狩川外天端舗装工事	工事延長 L=1,088.11m、掘削工 V=1,600m ³ 、 盛土工 V=300m ³ 、舗装工 A=4,120m ²	32,710
8	美瑛川左岸美沢早崎地先外護岸 災害復旧工事	工事延長 L=258.61m、掘削工 V=8,530m ³ 、 盛土工 V=2,360m ³ 、護岸工 A=2,819m ²	164,021
9	石狩川応急対策事業の内 美瑛川樋門改良外工事	工事延長 L=171.36m、掘削工 V=3,620m ³ 、 盛土工 V=3,100m ³ 、コンクリート工 V=212m ³ 護岸工 A=1,280m ²	126,064
10	石狩川環境整事業の内 美瑛川環境整備外工事	工事延長 L=797.41m、掘削工 V=900m ³ 、 盛土工 V=770m ³ 、舗装工 A=3,900m ² 、 伐木工 V=10,900m ³	42,084
一般国道452号(道路)			49,233
11	一般国道452号 美瑛町 台の下改良工事	工事延長 L=1,300m、掘削工 V=4,030m ³ 、 排水構造物(U型側溝) L=331m	30,823
12	旭川開発建設部管内 通信設備外設置工事	架空配電設備設置 L=2km	18,410
直轄災害復旧事業(農業)			(小計) 654,102
15	しろがね地区 しろがねダム災害復旧工事	ダム N=1箇所、土工 V=22,500m ³ 、 法面保護工 A=3,800m ²	509,760
16	しろがね地区 しろがね頭首工災害復旧工事	頭首工 N=1箇所、擁壁工 L=86m、 高水敷保護工 A=270m ²	144,342
合 計			1,625,652

9. 北海道事業

(単位:千円)

上川総合振興局

番号	事業名	事業の概要	事業費
旭川建設管理部 (小計)			3,599,477
1	天人峡温泉美瑛線 舗装(構造改良)工事(道債)	オーバーレイ+クラック抑制工 L=420m、A=2,814㎡	15,573
2	上宇莫別美瑛停車場線 舗装(構造改良)工事(道債)	オーバーレイ+クラック抑制工 L=620m、A=4,154㎡	28,425
3	芦別美瑛線 舗装(構造改良)工事	オーバーレイ+クラック抑制工 L=309m、A=2,181㎡	15,542
4	十勝岳温泉美瑛線外 舗装(構造改良)工事外	オーバーレイ L=696m、A=4,860㎡、歩道補修 N=2	24,679
5	美馬牛神楽線 局改(一般改良)工事(補正)	オーバーレイ工 L=470m、A=3,460㎡	138,164
6	十勝岳温泉美瑛線 局改(一般改良)工事(望岳台工区)	L=284m、W=6.0m 舗装・路盤工 A=1,700㎡	36,808
7	芦別美瑛線外 地道債(簡易路盤)工事	路盤整正 L=7.5km、W=4.0~4.5m	4,403
8	十勝岳温泉美瑛線 地道債(局改)工事(標識工)	道の駅案内標識 N=4	8,944
9	28年災0549号 天人峡美瑛線 災害復旧工事外	重力式擁壁 L=249m、路盤・舗装工 L=45m	138,164
10	(109)美馬牛神楽線 防災A(地方道)工事(路盤工)	路盤工 L=800m、W=6.0m 函渠工 N=2	201,420
11	(109)美馬牛神楽線 防災A(地方道)工事(路盤工)	舗装工 L=800m、W=6.0m	36,720
12	旭川旭岳温泉線 防災B(地方道)工事(上忠別橋橋面 工)(補正)	橋面工 A=781㎡、道路舗装工 A=696㎡ 仮橋上部撤去 138t、仮橋高欄撤去	29,700
13	(184)旭川旭岳温泉線 防災B(地方道)工事(上忠別橋上部 架設工)	連続鋼板桁架設 W=262t	133,736
14	28年災0508号 辺別川外災害復旧 工事	復旧延長 L=104m(508号、705号) 護岸工 L=104m、A=1,059㎡ 根固工 L=58m、A=263㎡(2t、N=17個)	56,527
15	28年災0510号 辺別川災害復旧工 事	復旧延長 L=275m 護岸工 L=376m、A=6,230㎡ 根固工 L=205m、A=924㎡(2t、3t N=293個)	164,668
16	28年災0513号 辺別川災害復旧工 事	復旧延長 L=330m 護岸工 L=330m、A=3,346㎡	94,835
17	28年災0515号 辺別川外災害復旧 工事	復旧延長 L=927m(514号、515号) 護岸工 L=927m、A=14,388㎡	318,935
18	28年災0728号 辺別川外災害復旧 工事	復旧延長 L=256.9m(728号、522号(宇莫別川)) 護岸工 L=256.9m、A=2,305㎡	74,434

9. 北海道事業

(単位:千円)

上川総合振興局

番号	事業名	事業の概要	事業費
19	28年災1111号 辺別川災害復旧工事	復旧延長 L=298m 築堤工 L=298m、V=4,351m ³ 、護岸工 L=298m、 A=4,351m ² 、排水樋門工 1基、床固工 1基	467,813
20	28年災1112号 辺別川災害復旧工事	復旧延長 L=74m 築堤工 L=74m、V=270m ³ 、護岸工 L=22.5m A=270m ² 、排水樋門工 1基	88,549
21	辺別川災害関連工事 1工区	施工延長 L=365m 護岸工 L=553m、A=8,334m ² 帯工 1基	234,252
22	辺別川災害関連工事 2工区	施工延長 L=365m 護岸工 L=504m、A=9,998m ² 帯工 2基、落差工 1基、排水樋門吐口工 1基	402,224
23	辺別川災害復旧工事	施工延長 L=230m 掘削工 L=230m、V=9,300m ³ 盛土工 L=230m、V=9,100m ³ 護岸工 L=230m、V=5,049m ³	160,661
24	辺別川外災害復旧工事 (単独)(明許)	(2本合冊 置杵牛川、宇莫別川) 掘削工 L=139m、V=900m ³ 、盛土工 V=900m ³ 根固工 5箇所、伐木工 L=6,380m、A=71,400m ² 流木除去 V=248m ³	75,838
25	辺別川外災害復旧工事(単独)(明許)	掘削工 L=152m、V=1,500m ³ 伐木工 L=7,235m、A=138,400m ²	47,779
26	28年災0706号置杵牛川外災害復旧工事	復旧延長 L=580m(706号、708号、718号) 護岸工 L=580m、A=4,370m ² 排水工 1箇所	113,756
27	28年災0707号置杵牛川外災害復旧工事	復旧延長 L=357m(707号、716号、717号) 護岸工 L=357m、A=2,279m ²	70,589
28	28年災0709号置杵牛川外災害復旧工事	復旧延長 L=459m(709号、710号、711号、712号、719号) 護岸工 L=459m、A=2,873m ²	74,952
29	28年災0713号置杵牛川外災害復旧工事	復旧延長 L=357m(1本合冊) 護岸工 L=377m、A=2,826m ²	73,408
30	28年災0720号置杵牛川外災害復旧工事	復旧延長 L=634m 護岸工 L=741m、A=5,823m ² 排水工 2箇所	143,780
31	置杵牛川外災害復旧工事 (単独)(明許)	(1本合冊)宇莫別川 掘削工 L=115m、V=580m ³ 伐木工 L=8,350m、A=116,800m ²	41,460
32	辺別川火山砂防工事外	辺別川5号砂防堰堤 垂直壁工 V=89m ³ 護岸工 A=1,116m ² 辺別川3号砂防堰堤 本堤工 V=54m ³ 置杵牛川(自然災) 掘削工 L=150m V=470m ³ 伐木工 L=880m A=5,800m ²	82,739
産業振興部			(小計) 4,900
1	経営体育成基盤整備事業 (画の集積型) ・朗根内地区	農業用排水路 附帯工一式、区画整理 附帯工一式	4,900
合 計			3,604,377

10.各種団体等事業

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費
上川中部森林管理署			(小計) 309,708
1	石の沢災害関連緊急事業	コンクリート床固工 5基	126,000
2	十勝岳治山工事	コンクリート導流堤 1基	161,460
3	宇莫別林道新設工事	林道新設 1,320m	22,248
北海道農業公社上川支所			(小計) 0
	該当事業なし		
大雪清掃組合			(小計) 0
	該当事業なし		
大雪消防組合			(小計) 0
	該当事業なし		
合 計			309,708

建設事業費比較

(単位:千円)

No.	区 分	H29事業費	H28事業費	増減	主な増減理由
1	道路・公園・災害復旧	1,441,864	1,087,780	354,084	災害復旧工事 730,710
2	農 業 施 設	304,356	48,180	256,176	新規就農者技術習得管理施設整備工事 226,905 災害復旧工事 49,074
3	文 教 施 設	683,603	175,440	508,163	美瑛小学校改修工事 239,404 美瑛小学校改修工事(繰越明許) 338,364
4	医療・保健・福祉施設	0	133,487	△ 133,487	実績なし
5	上・下水道施設	344,422	520,754	△ 176,332	水道災害復旧工事 △101,403 平和地区接合井建替工事 △44,794 双葉配水池・平和地区接合井電気計装 設備工事 △20,736 本町・白金地区バイパス配管新設工事 △8,424
6	住宅・その他施設	285,141	540,233	△ 255,092	十勝岳望岳台防災施設整備工事 △227,345 本通りポケットスペース整備工事 △30,132
7	測量・調査・設計	59,229	246,264	△ 187,035	災害復旧工事測量設計 △158,491 旭美瑛線 実測線・用地確定測量実施設計業務 △25,553 美瑛町本通地区流雪溝設備更新計画実施業務 △4,320
小	計	3,118,615	2,752,138	366,477	
8	国直轄事業	1,625,652	1,549,427	76,225	砂防事業 通信設備外設置工事 45,380 国道452 通信設備外設置工事 18,410
9	北海道事業	3,604,377	1,190,934	2,413,443	28年災 災害復旧工事 2,842,624
小	計	5,230,029	2,740,361	2,489,668	
10	各種団体等事業	309,708	318,007	△ 8,299	北海道農業公社上川支所分 実績なし 大雪消防組合分、大雪清掃組合分 実績なし
合	計	8,658,352	5,810,506	2,847,846	