

平成28年度

# 建設事業一覽

美 瑛 町

# 平成28年度 建設事業一覽

区	分	事業	費
1	道路・公園・災害復旧		1,087,780 千円
2	農業施設		48,180 千円
3	文教施設		175,440 千円
4	医療・保健・福祉施設		133,487 千円
5	上・下水道泉源施設		520,754 千円
6	住宅・その他施設		540,233 千円
7	測量・調査・設計		246,264 千円
	小計		2,752,138 千円
8	国直轄事業		1,549,427 千円
9	北海道事業		1,190,934 千円
	小計		2,740,361 千円
10	各種団体等事業		318,007 千円
	合計		5,810,506 千円

## 1.道路・公園・災害

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	(交付金) 朗根内上俵真布線 道路改良舗装工事	道路改良舗装 w=2.75m 改良 L=620m 舗装 L=620m 土工、法面工、擁壁工、路盤工、舗装工、道路付属施設工、構造物撤去工 各一式	39,107	39,107
2	(交付金) 美沢17線 道路改良舗装工事	(第1工区) 道路改良舗装 L=253m w=6.0m 道路土工、法面工、排水構造物工、標識工、道路付属施設工、構造物撤去工、舗装工 各一式	35,004	34,560
3	新区画明治線 道路改良舗装工事	道路改良 L=140m、舗道 L=145m、W=4.0(5.5)m 道路土工、法面工、排水構造物工、舗装工、区画線工、構造物撤去工 各一式	19,012	18,825
4	横牛中字莫別線 道路舗装工事	道路舗装 L=265.86m 道路土工、舗装工、区画線工、仮設工 各一式	6,318	6,318
5	(交付金) 北瑛旭第6線 道路改良舗装工事	道路改良 L=200m、舗装 L=195m 道路土工、法面工、排水構造物工、構造物撤去工、路盤工、舗装工 各一式	40,360	40,360
6	(交付金) 美園村山線 道路改良舗装工事	(第1工区)道路改良 W=5.5(7.5)m 改良舗装 L=140m 道路土工、法面工、舗装工、構造物撤去工、仮設工 各一式	104,966	18,295
		(第2工区) 道路改良・舗装 L=177.15m w=4.0m 道路土工、法面工、排水構造物工、構造物撤去工、仮設工、舗装工、区画線工、道路付属物工 各一式		27,087
		(第3工区) 道路改良・舗装 L=160.0m W=4.0m 駐車場工 A=1,092㎡、 道路土工、法面工、排水構造物工、舗装工、縁石工、区画線工、道路付属物工 各一式		30,359
		実測線測量及び道路実施設計		3,888
7	赤羽下宇莫別線 道路改良舗装工事	道路改良 L=290m、舗装 L=275m W=6.0m 道路土工、法面工、排水構造物工、区画線工、道路付属工、舗装工、構造物撤去工 各一式	28,145	28,145
8	美沢15線 道路改良舗装工事	道路改良・舗装 L=270m 道路土工、舗装工、仮設工 各一式	6,686	6,686
9	白金十勝岳線 道路改良舗装工事	道路改良・舗装 L=250m 道路土工、舗装工、区画線工、構造物撤去工、仮設工 各一式	27,422	27,422
10	(交付金) 中央通り線 緑橋補修工事	橋面防水・舗装 A=1,660㎡ 伸縮装置補修 24m	20,045	20,045
11	白金美瑛線 歩道防護柵改修工事	木柵防護柵 L=549m 防護柵工、舗装工、構造物撤去工 各一式	23,955	23,955
12	普通河川左股沢川河川災害復旧工事	災害復旧延長 L=70m(右岸) 連節ブロック工 A=515㎡	18,890	17,842
		測量調査設計業務		1,048

## 1.道路・公園・災害

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
13	町道阿満美瑛線一号橋 道路災害復旧工事	復旧延長 L=28.5m コンクリート擁壁工(重力式)L=20m、V=301m <sup>3</sup>	12,650	12,650
14	町道朗根内上俵真布線九線橋災害復旧工事	(仮道第1工区) SP4498.30~SP4576.36 道路改良舗装 W=5.5(6.5)m 工事区間 L=78.06m 工事区間 SP4498.30~SP4576.36	191,386	44,043
		(仮道第2工区) 道路改良舗装 W=5.5(6.5)m 工事区間 L=261.74m 工事区間 SP4370.88~SP4498.30(L=127.42m) SP4576.36~SP4710.68(L=134.32m)		22,820
		(旧橋解体) 下部工 N=1基、上部工 1径間		57,596
		(下部工・護岸工) 道路土工、構造物撤去工、河川土工、 護岸基礎工、法覆護岸工、仮設工		22,980
		測量調査設計		20,855
15	白金美瑛支線両泉橋道路災害復旧工事(旧橋解体)	復旧延長 L=37.5m 旧橋撤去(鋼橋) L=14.1m、W=4.0m 下部撤去 N=1基	2,884	2,884
16	町道白金美瑛線水楽橋道路災害復旧工事 (仮設道路・旧橋解体)	復旧延長 L=31.2m 旧橋撤去(PCT桁橋) L=31.2m、W=25.5m 下部撤去(逆T式橋台) N=1基	32,507	32,000
		用地杭復元測量及び支障木調査業務		507
17	(交付金) 丸山公園改修工事	(第1工区) 公園改修工事 一式 敷地造成工、雨水排水設備工(地下排水 L=665m) グラウンド・コート舗装工(クレイ舗装 A=3,335m <sup>2</sup> ほか) 構造物撤去工、仮設工 各一式	53,045	34,171
		(第2工区) 公園改修工事 一式 敷地造成工、構造物撤去工、移植工、雨水排水設備工、 園路広場整備工、修景施設整備工、仮設工 各一式		16,416
		スタンド改修実施設計		989
18	(交付金) 憩ヶ森公園改修工事	公園改修工事 一式 園路広場整備工(ILB舗装 A=188m <sup>2</sup> ほか) サービス施設整備工(ステージ観覧席 N=1箇所) 管理施設整備工(転落防止柵 L=23m)	25,170	19,332
		(ステージ改修) スロープ取付工事、ステージ左官工事、 壁面洗浄・塗装工事、金物工事、 転落防止柵工事 各一式		5,098
19	(交付金) ことぶき公園改修工事	公園改修工事 一式 (ベンチN=1基) (フェンスL=28m) 敷地造成工、サービス施設整備工、管理施設整備工、 グラウンド・コート施設整備工 各一式 管理施設整備工(バックネットN=1基) (車止めN=1基ほか)	8,087	8,087

## 1.道路・公園・災害

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
20	(交付金) 丸山通り線 道路改良舗装工事	(道路附帯施設整備工事) 附帯施設工、緑化施設工、交通信号機共架柱設置工事、 仮設信号機 各一式	318,577	23,004
		(第1工区) 歩道拡幅工事 W=4.5m×2 L=80m 電線地中化工事、道路土工、排水構造物工、 舗装工、構造物撤去工、縁石工、電線共同溝工 各一式		95,764
		(第2工区) 道路改良・舗装 L=100m 電線地中化工事、排水構造物工、舗装工、 構造物撤去工、縁石工、区画線工、電線共同溝工 各一式		100,796
		光ケーブル移設		6,718
		事業損失影響調査等業務、電線共同溝詳細設計業務		17,162
21	町道等維持補修事業	道路・橋梁・河川等維持補修	60,537	60,537
22	交通安全施設補修事業	区画線表示補修他	5,109	5,109
23	公園維持補修事業		7,918	7,918
合 計			1,087,780	843,365

## 2.農業

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	農業技術研修センター改修工事	屋上防水改修、外壁改修、給排水改修 一式	30,392	28,080
2	白金牧場堆肥舎修繕工事	(堆肥舎修繕工事) 堆肥舎修繕 屋根修繕 122.4㎡、壁修繕 30.0㎡ 牛舎 天井修繕 97.0㎡	17,788	3,694
合計			48,180	31,774

## 3.文教施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	美沢小学校改修工事	校舎棟 RC2階建 1,244.57㎡ 体育館棟 S象平屋建 695.22㎡ 大規模改修	111,618	111,132
2	美瑛小学校改修工事	電機暖房設備更新	42,034	41,172
		工事設計業務委託		862
3	小学校遊具改修工事	学校遊具更新 美瑛小学校 単列シーソー×3 美瑛東小学校 4連ブランコ・安全柵	3,618	3,618
4	美馬牛中学校トイレ改修工事	トイレ洋式化 1階トイレ=27.42㎡ 2階トイレ=15.20㎡ 1階トイレ(体育館)=12.15㎡	12,420	12,420
5	小中学校LAN配線工事	美馬牛小学校、明德小中学校、美瑛東小学校、 美瑛中学校、美馬牛小学校	5,750	5,750
合 計			175,440	174,092

## 4. 医療・保健・福祉施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	保育センター増改築工事	・既存保育所内部改修工事 既存保育所内部増築工事 平屋RC造94.33㎡ 渡り廊下棟増築工事 平屋RC造13.84㎡ 保育センター増築工事 平屋木造172.24㎡ 建築主体、電気設備、機械設備工事各一式	125,654	117,612
		実施設計業務		5,346
2	美田へき地保育所災害修繕工事	床フローア一張替、園庭芝張替	7,833	7,452
合 計			133,487	125,064



## 5. 上・下水道 泉源施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	量水器取替工事(その1)	量水器交換 243台(244台) 3条分 227台(228台) 4条分 16台	4,245	4,245
2	量水器取替工事(その2)	量水器交換 244台(243台) 3条分 200台(201台) 4条分 44台(42台)	3,993	3,993
3	本町地区浄水場PH計更新工事	沈殿水PH計 1台	2,592	2,592
4	消火栓更新工事	消火栓単口取替 5基 本町1丁目、3丁目、4丁目 中町4丁目、南町4丁目	3,359	3,359
5	平和地区送水管仮設工事	仮設配管PP φ50 ΣL=706.4m PP φ50 L=176.6m×4系統	2,863	2,863
6	双葉配水池建替工事	双葉配水管池築造工 建築面積 93.69㎡ 場内配管一式 場内整備工 一式 既設撤去工 一式	54,748	54,748
7	配水管新設工事 (村山美田ポンプ室)	ポンプピット築造工 建築面積 23.00㎡ポンプ設備機械工 一式 電機計装工 一式	20,520	20,520
8	配水管新設工事 (美園村山線)	管路工 φ50L=56.84m、φ75L=390.90m 給水分岐工 2箇所	4,817	4,817
9	平和地区接合井建替工事	第1号接合井建替工、建築面積 12.00㎡ 第2号接合井建替工 建築面積 17.25㎡ 第8号接合井建替工 建築面積 12.00㎡ 場内整備工、既設撤去工、各接合井毎 一式	44,794	44,794
10	双葉配水池・平和地区接合井電気計装設備工事	電気計装設備工事 一式 双葉配水池・第2接合井計装盤・配水流量計・ 液位伝送器他	20,736	20,736
11	本町地区導水管及び白金地区 送水管仮設工事	仮設配管PP φ50 ΣL=5,250.0m 導水管仮設PP φ50 L=350.0m×12 系統送水管仮設PP φ50 L=350.0m×3系統	12,122	12,122
12	本町・白金地区バイパス配管 新設工事	管路工 ΣL=364.2m DCIP φ150 L=12.1m VP φ150 L=337.1m VP φ75 L=15.0m	8,424	8,424

## 5. 上・下水道 泉源施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
13	本町地区取水施設災害復旧工事	取水渠資材復旧 取水施設躯体復旧	23,966	23,966
14	平和地区送水管災害復旧工事	ΣL=182.2m DCIP φ150 L=182.2m	8,975	8,975
15	本町地区導水管・白金地区送水管災害復旧工事	ΣL=440.0m 導水管DCIP φ250 L=214.15m 送水管DCIP φ150 L=216.1m 推進工、排泥、仮設道路、仮設撤去	165,564	165,564
16	下水汚泥コンポストヤード整備工事	(建築主体) 本体 鉄骨造 平屋建て 落雪屋根 建築面積911.81㎡ 延べ面積 854.15㎡ 建築主体工事一式 躯体工事(杭及びコンクリート躯体の一部、主体鉄骨)屋根工事	124,402	117,332
		(外構工事) 建物廻り造成・法面工、町道擦付部路盤 表層厚3cm、上層路盤厚5cm、下層路盤厚20cm、凍上抑制層62cm、町道擦付部、横断管・側溝・樹、素堀側溝整備・横断管・樹、建物内汚水排水、支障物撤去(樹木・側溝等)		3,694
		(下水汚泥コンポストヤード整備工事監理業務)		2,160
17	美瑛下水処理場発酵促進剤添加器設置工事	発酵促進剤添加装置及び電源制御盤設置、附属設備(製造物製作、据付、下部支柱、歩廊、階段、ビット蓋)設置	14,634	7,884
		(下水道事業計画変更業務)		6,480
合 計			520,754	510,628

## 6. 住宅・その他施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
1	十勝岳望岳台防災施設整備工事 (平成27年度繰越明許)	(外構工事) 敷地造成工、擁壁工、構造物撤去工、 雨水排水設備工、園路広場整備工、 サービス施設整備工、管理施設整備工	227,345	25,380
		(展示施設設備工事) 床地図設備整備工、大型モニター保護設備整備工、 パネル展示設備整備工		9,180
		(環境整備工事) 敷地造成工、構造物撤去工、電気設備工、 園路広場工、サービス施設整備工、管理施設整備工、 建築設備組立設置工		6,858
		(情報通信設備工事) ネットワーク構築工事		2,862
2	防災行政無線(デジタル同報系) 整備	戸別受信機整備 1,550台 戸別受信機整取付1,550台 ダイポール型アンテナ取付 40式	77,760	77,760
3	指定緊急避難場所サイン整備工 事	小看板(750mm×500mm)17箇所設置 大看板(1200mm×600mm)12箇所設置	8,964	8,964
4	インターネットワークLAN工事 (平成27年度繰越明許)	役場庁舎他11か所に係る情報配線工事 一式	5,940	5,940
5	庁舎受電設備変圧器等改修工事 (平成27年度繰越明許)	変圧器2台、LBS3台等改修工事	16,082	3,780
	議事堂音響設備更新工事 (平成27年度繰越明許)	有線マイクロホン 51台 ドーム型カラーカメラ 2台 カメラ・マイク制御システム 一式 ワイヤレスマイク 1本		12,302
6	ジオパークサイン整備工事	ジオパーク整備工事一式 サービス施設整備工一式 (解説版 N=6基)	9,526	9,526
7	北町団地2-1号棟建設工事	北町団地2-1号棟建設 木造2階建て 建築面積 共同住宅棟 173.18㎡、 物置棟 12.96㎡ 延床面積 共同住宅棟 328.90㎡ 物置棟 12.96㎡ 建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事 各一式	98,846	98,820
8	憩団地解体工事	昭和44年度建設 ドリゾール造1棟4戸共同住宅 延べ面積 165.00㎡ アスベスト定性・定量調査 1箇所(ドリゾール)	3,230	3,230
9	浄化センター 消化ガスタンク改修工事	ガスホルダー塗装工事 239.7㎡ ガスタンク水槽内壁防食工事 124.6㎡	10,368	10,368

## 6. 住宅・その他施設

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費	左のうち工事請負費
10	中心街地案内サイン整備工事	案内サイン整備工事 サービス施設整備工 一式	12,561	7,647
		(その2) 案内サイン整備工事 一式 (案内サイン N=4基)		4,914
11	本町地区商店街駐車場改修工事	駐車場改修工事 一式	8,424	8,424
12	本通りポケットスペース整備工事	広場整備工 一式 敷地整備工、植栽基盤工、植栽工、 園路広場整備工(ILB舗装A=165㎡ほか) 修景施設整備工(花壇N=3基ほか) サービス施設整備工(ベンチN=4基) 建築施設組立設置工(パーゴラN=1基)、仮設工、 構造物撤去工、給水設備工(散水線N=1基) 污水排水設備工(公設樹N=1基) 電気設備工(分電盤N=1基)	30,132	30,132
13	道路維持資材庫建設工事	木造平屋建 建築面積 204.80㎡、延面積 194.40㎡ 建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事 各	31,055	29,743
合 計			540,233	355,830

## 7. 測量等委託

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費
1	町有地現況及び分筆測量調査業務	町有地現況及び分筆測量調査 A=0.148km <sup>2</sup> 3級基準点 4点、4級基準点 13点	5,076
2	美瑛町空き家等対策計画策定業務	空家等の実態調査及び計画策定に向けた取組方針・目標設定の素案作成	2,668
3	保育センター増改築実施設計業務	・木造(道産材の使用)平屋建 ・法令上の諸条件の調査 ・敷地周辺状況の調査、配置、平面計画等の作成 ・工事施工に係る協議等の協力等	5,346
4	美瑛小学校改修工事設計業務委託	追加実施設計	862
5	白金エリア周辺環境基本設計業務	白金エリア周辺環境基本設計業務 一式 改修設計 一式	4,482
6	白金インフォメーションセンター増築工事実施設計業務	法令上の諸条件の調査、実施設計のための基本事項の確定、実施設計図書の作成、概算工事費の検討 等	5,940
7	町民プール建設基本設計業務	条件整理及び協議 法令上の諸条件の調査、基本設計図書の作成 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ、ボーリング調査等	4,860
8	下水汚泥コンポストヤード整備工事監理業務	下水汚泥コンポストヤード整備工事の建築管理	2,160
9	下水道事業計画変更業務	公共下水道全体計画、事業計画変更業務、 下水道維持管理計画に向けた課題整理	6,480
10	新規就農者技術習得管理施設実施設計業務	新規就農者技術習得管理施設実施設計 一式	7,992
11	農業義技術研修センター畜産加工室設計業務	研修センター内の研修室を改修し、畜産加工室を整備するための設計業務	1,026
12	美園村山線 実測線測量及び道路実施設計業務	道路設計 L=350.0m、路盤測量 L=350.0m	3,888
13	旭美瑛線 実測線・用地確定測量実施設計業務	実測線測量 L=1.0km、道路実施設計 L=1.0km、 用地確定測量 L=1.0km	25,553
14	旭千代ヶ岡線 実測線・用地確定測量及び道路実施設計業務	実測線測量 L=0.6km、道路実施設計 L=0.6km、 用地確定測量 L=0.6km	9,990
15	道路橋定期点検業務	近接目視点検 48橋	34,020
16	丸山公園スタンド改修実施設計業務	設計図面、設計内訳書、見積調書、数量調書、 構造計算書 各一式	989
17	丸山通り 事業損失影響調査業務	道路環境調査 地盤変動影響調査	11,438
18	丸山通り線 電線共同溝詳細設計業務	電線共同溝詳細設計 L=0.49km(0.245km×2)	5,724
19	美瑛町本通地区流雪溝設備更新計画実施業務	本通地区流雪溝伝送設備更新実施設計業務	4,320
20	美瑛町農地災害復旧事業に係る調査測量業務	調査面積 18ha、設計面積 18ha	9,699
21	朗根内上俵真布線 九線橋災害測量調査設計	災害復旧測量調査設計 一式 町道朗根内上俵真布線 九線橋 L=29.4m PCポステンT桁橋 L=29.4m、W=9.5m 下部工(逆T式橋台) N=1基	20,855
22	置杵牛川向1号線一号橋他1箇所 災害復旧測量調査設計業務委託	災害復旧測量調査設計 一式 置杵牛川向1号線一号橋 L=53.6m 置杵牛川向2号線一号橋 L=54.6m	1,317
23	置杵牛協英線 堰堤橋他1箇所災害復旧測量調査設計業務委託	災害復旧測量調査設計 一式 置杵牛協英線堰堤橋 L=26m 白金美瑛線白滝橋 L=60m	810

## 7. 測量等委託

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費
24	災害復旧工事積算資料作成業務	橋梁 2件(水楽橋、九線橋)	5,778
		(その2) 橋梁 2件(両泉橋、阿満1号橋) 道路 3件(阿満美瑛線3件)	4,331
25	町道阿満美瑛線 災害復旧測量調査業務	災害復旧 道路測量 3ヶ所 橋梁測量 1ヶ所	13,587
26	町道阿満美瑛線 災害復旧設計業務	災害復旧 道路設計業務 3ヶ所 橋梁護岸設計業務 1ヶ所	9,763
27	白金美瑛線 道路法面災害復旧測量調査設計業務	災害復旧 災害復旧測量調査(道路) L=310m 一般構造物設計(法面工)1箇所 地質調査(一般) 一式	10,325
28	左股沢川 災害復旧測量調査設計業務	災害復旧測量調査 一式 災害復旧測量査定写真撮影・収集・整理 一式 災害復旧工事設計 一式	1,048
29	白金美瑛線 水楽橋用地杭復元測量及び支障木 調査業務	用地測量、立木調査(国有林)	507
30	白金美瑛線 水楽橋他1箇所災害復旧測量調査 設計業務	路線測量、河川測量、災害復旧測量調査、 直接調査費、道路設計、災害復旧工事設計、 橋梁設計 各一式	70,319
31	美園村山線(デッカ跡地)配水管新設実施設計業務	配水管及びポンプ室新設工事に係る実施設計 L=400.0m]	4256
32	水道管災害復旧工事実施設計業務	管路設計 L=340.0m 管路測量 L=170.0m	10,152
合 計			305,561
			※ 59,297
			差引 246,264

## 8. 国直轄事業

(単位:千円)

## 旭川開発建設部

番号	事業名	事業の概要	事業費
石狩川砂防事業 (小計)			710,769
1	石狩川砂防事業の内 美瑛川除石工事	工事延長 L=86.95m、掘削 V=94,700m <sup>3</sup>	219,758
2	石狩川砂防事業の内 美瑛川第1号堰堤改良工事	工事延長 L=86.95m、構造物撤去 V=94,700m <sup>3</sup> 、 コンクリート V=1,316m <sup>3</sup>	181,548
3	石狩川砂防事業の内 忠別川第5号床固工工事	工事延長 L=113.44m、盛土工 V=880m <sup>3</sup> 、 コンクリート V=992m <sup>3</sup>	226,757
4	石狩川砂防事業の内 美瑛川外砂防施設管理工事	工事延長 L=555.20m、掘削工 V=260m <sup>3</sup> 、 盛土工 V=140m <sup>3</sup> 、舗装工 A=1,940m <sup>2</sup>	44,528
5	石狩川砂防事業の内 ブロック堰堤越流部応急復旧工事	工事延長 L=70m、袋型根固め工 N=500袋、 盛土工 V=300m <sup>3</sup> 、盛砂利工 V=200m <sup>3</sup>	29,894
6	石狩川砂防事業の内 美瑛川8号堰堤下流護岸復旧工 事	大型土のう設置 N=200袋、盛土工 V=900m <sup>3</sup>	8,284
石狩川砂防事業 (小計)			435,829
7	石狩川改修工事の内 美瑛川外天端舗装工事	工事延長 L=4,668.56m、掘削工 V=1,400m <sup>3</sup> 、 盛土工 V=730m <sup>3</sup> 、舗装工 A=11,680m <sup>2</sup>	72,143
8	石狩川改修工事の内 辺別川河岸保護外工事	工事延長 L=44.29m、コンクリートV=88m <sup>3</sup> 、護岸工A=6 50m <sup>2</sup>	33,584
9	石狩川改修附帯工事の内 西神楽第1頭首工建設第4期工事	工事延長 L=317.71m、構造物撤去工 V=4,113m <sup>3</sup> 、 掘削工 V=20,100m <sup>3</sup> 、盛土工 V=4,400m <sup>3</sup> 、 護岸工 A=5,580m <sup>2</sup>	330,102
環境整備事業(河川) (小計)			33,696
10	石狩川環境整備事業の内 美瑛川環境整備工事	工事延長 L=1,426.04m、盛土工 V=4,000m <sup>3</sup> 、 伐木除根工 A=33,400m <sup>2</sup> 、	49,205
11	石狩川環境整備事業の内 美瑛川上流管理用通路舗装工事	工事延長 L=1,487.92m、掘削工 V=900m <sup>3</sup> 、 盛土工 V=160m <sup>3</sup> 、舗装工 A=3,780m <sup>2</sup>	33,696
災害復旧事業(河川) (小計)			231,423
12	辺別川旭岡橋上流河岸保護工事	工事延長 L=196.04m、根固めブロック N=900個	45,900
13	辺別川左岸北瑛地先外 護岸災害復旧工事	工事延長 L=245.00m、掘削工 V=7,300m <sup>3</sup> 、 盛土工 V=4,200m <sup>3</sup> 、護岸工 A=2,510m <sup>2</sup>	185,523
一般国道452号(道路)			8,024
14	美瑛町 五稜改良工事	工事延長 L=1,900m、排水構造物工(皿形側溝)L=443 m	8,024

## 8. 国直轄事業

(単位:千円)

直轄災害復旧事業(農業)		(小計)	129,686
15	しろがねダム堤体下流法面緊急応急工事	土工 V=835 <sup>3</sup> 、法面保護工(大型のう撤去)N=3,786袋、雑工一式	10,800
16	しろがねダム堤体下流法面緊急応急対策工事	法面保護工(大型土のう撤去)N=3,787袋、法面保護工(ブルーシート撤去) A=26,900 <sup>2</sup> 、雑工一式	9,558
17	しろがねダム堤体挙動観測装置緊急対策工事	堤体挙動データ収録装置改造一式、監視処理装置設置一式	7,484
18	しろがね頭首工緊急復旧工事	土工(林砂池・導水路土砂撤去) V=628 <sup>3</sup> 、フシカゴ設置 L=154m、左岸護岸工 52 <sup>3</sup>	101,844
合 計			1,549,427



## 9. 北海道事業

(単位:千円)

## 上川総合振興局

番号	事業名	事業の概要	事業費
旭川建設管理部			(小計) 981,182
1	芦別美瑛線外 局改(簡易路盤) 工事(道責)	簡易路盤	3,245
2	芦別美瑛線 舗装(構造改良) 工事	オーバーレイ・クラック抑制舗装 L=505m、W=6.8m、 A=3,434m <sup>2</sup>	24,246
3	天人峡美瑛線災害復旧工事 (花園アンダーパス)	ポンプ制御板・発電機・水位計の補修	11,264
4	(217)美馬牛神楽線 防災B(地方道) 工事(上忠別橋)	路盤工 L=1,000m	156,881
5	(329)旭川旭岳温泉線 防災B(地方道) 工事(上忠別橋)	橋台(A1) N=1基、V=548m <sup>3</sup> 、既設橋台解体1基	175,284
6	(217)美馬牛神楽線 防災B(地方道) 工事(舗装工)	舗装工 L=1,000m、W=6.0m、基層(粗粒度AS) A=3,860 m <sup>2</sup>	34,387
7	旭川旭岳温泉線 防災B(地方道) 工事(上忠別橋)	連続鋼鈹桁 265t	140,065
8	(643)十勝岳温泉美瑛線 防災B(交安) 工事(交差点工)	左折レーン設置 L=80m、W=3.0m	14,008
9	辺別川特対改修工事(冬)	伐木工 L=3,400m、A=3,400m <sup>2</sup> 、樋門補修 N=1基	31,018
10	置杵牛川外特対改修工事(冬)	掘削工 L=2,500m、V=4,500m <sup>3</sup> 、 伐木工 L=2,500m、A=1,400m <sup>2</sup>	25,650
11	置杵牛川応急対策工事	樋門工 N=1基(自動開閉ゲート 1.0m×1.0m)、 護岸工 L=21.2m、A=345m <sup>2</sup>	49,723
12	辺別川火山砂防工事	辺別川3号砂防ダム 本堤工 L=61m、H=7.0m、V=258m <sup>3</sup> 、 丸太柵工 L=65m、スリット工 W=8.2m、H=4.8m、 魚道工 L=35m、W=10.6m、V=277m <sup>3</sup>	125,928
13	辺別川火山砂防工事2工区	床固工改良 N=2基	11,275
14	28年災0707号置杵牛川外災害復 旧工事	復旧延長 L=357m(3本合冊) 護岸工 L=357m、A=2,400m <sup>2</sup>	28,020
15	28年災0709号置杵牛川外災害復 旧工事	復旧延長 L=459m(5本合冊) 護岸工 L=459m、A=2,873m <sup>2</sup>	29,110

## 9. 北海道事業

(単位:千円)

## 上川総合振興局

番号	事業名	事業の概要	事業費
16	辺別川災害復旧工事	復旧延長 L=230m 護岸工 L=230m、A=5,018m <sup>2</sup>	64,410
17	辺別川特対改修工事(冬)外	伐木工 L=3,400m、A=3,400m <sup>2</sup> 、樋門補修 N=1基	31,018
18	置杵牛川特対改修工事(冬)	掘削工 L=2,500m、V=4,500m <sup>3</sup> 、 伐木工 L=2,500m、A=14,000m <sup>2</sup>	25,650
産業振興部 (小計)			209,752
1	経営体育成基盤整備事業 (画的集積型)・朗根内地区	区画整理 22.9ha、用水路工 1,148m	150,012
2	農地整備事業(通作条件(基幹農 道保全))・置杵牛第2地区	農道舗装 770m	38,470
3	(H27繰越) 昭和の沢(その2)予防治山工事	流路工 137.70m	21,270
合 計			1,190,934

## 10.各種団体等事業

(単位:千円)

番号	事業名	事業の概要	事業費
上川中部森林管理署			(小計) 228,814
1	森林環境保全整備事業	林道新設 3,150m	54,216
2	地域防災対策総合治山事業	コンクリートブロック導流堤新設 1,516m <sup>3</sup> (100m)	86,724
3	地域防災対策総合治山事業	コンクリートブロック導流堤新設 1,660m <sup>3</sup> (100m)	87,874
北海道農業公社上川支所			(小計) 60,810
4	非補助事業	土層改良事業 558.00ha	15,385
5	草地更新支援事業	土層改良事業 9.4ha	1,827
6	畜産担い手育成総合整備事業	草地開発事業 150.48ha	43,598
大雪清掃組合			(小計) 0
	該当なし		
大雪消防組合			(小計) 18,684
7	消防庁舎外壁タイル改修工事	消防庁舎外壁の一部改修工事	18,684
老人保健施設 ほの香			(小計) 9,699
8	老人保健施設ほの香 真空ヒーター更新工事	鋳鉄製真空ヒーター更新(2基)	9,699
合 計			318,007

# 建設事業費比較

(単位:千円)

No.	区 分	H28事業費	H27事業費	増減	主な増減理由
1	道路・公園・災害復旧	1,087,780	712,195	375,585	災害復旧工事 215,029 美園村山線 道路改良舗装工事 104,966
2	農 業 施 設	48,180		48,180	農業技術研修センター改修工事 28,080 白金牧場堆肥舎修繕工事 3,694
3	文 教 施 設	175,440	724,388	△ 548,948	明德小中学校改修工事 △48,773 地域資源活用交流施設建設工事 △376,056
4	医療・保健・福祉施設	133,487	36,677	96,810	保育センター増改築工事 122,958
5	上・下水道施設	520,754	25,532	495,222	水道災害復旧工事 198,505 双葉配水池建替工事 54,748 配水管新設工事 25,337 下水汚泥コンポストヤード整備工事 117,332
6	住宅・その他施設	540,233	792,573	△ 252,340	東町団地改修工事 △107,363 クレー射撃場整備事業 △81,438 議事堂音響設備更新工事 △12,301 ビルケの森駐車場トイレ改修工事 △30,240 十勝岳望岳台レストハウス解体工事 △12,604
7	測量・調査・設計	246,264	56,203	190,061	災害復旧測量調査設計業務 158,491 下水道事業計画変更業務 6,480 白金インフォメーションセンター 増築工事実施設計業務 5,940
小	計	2,752,138	2,347,568	404,570	
8	国 直 轄 事 業	1,549,427	1,263,470	285,957	環境整備事業(河川) 33,696 災害復旧事業(河川) 231,423 直轄災害復旧事業(農業) 129,686
9	北 海 道 事 業	1,190,934	644,353	546,581	上川総合振興局旭川建設管理部分 981,182
小	計	2,740,361	1,907,823	832,538	
10	各種団体等事業	318,007	360,725	△ 42,718	上川中部森林管理署分 88,780 北海道農業公社上川支所分 △9,415 大雪消防組合分 18,684 大雪清掃組合分 △136,846 ほの香 9,699
合	計	5,810,506	4,616,116	1,194,390	